

**Техническое задание**  
**на реконструкцию ДО ПАО АКБ «Приморье», расположенного по адресу г. Южно-Сахалинск, ул. Амурская 62.**

1. Техукрепленность

1.1. Установить в пом. кассового узла шлюз передаточный. Определить место установки. Согласовать с заказчиком.

1.2. Установить сейф 4 кл. взломостойкости в пом. кассового узла. Сейф крепить анкерами к полу.

2. Электромонтажные работы.

2.1. Выполнить установку розеток электрических для подключения мониторов (эл. очередь, табло курсов валют), рабочих мест, терминалов, банкомата в соответствии с планировкой, а также для подключения бытового оборудования.

На рабочих местах должны быть установлены розетки силового питания и обеспечены закладные и установочные элементы для дальнейшего монтажа розеток.

Подключение рабочих мест выполнить внутри столов в кабель каналах из расчета 1 рабочее место экономиста 4 шт.; рабочее место кассира 12 шт.

2.2. Установить светильники потолочные, светодиодные.

2.3. Электропроводку выполнить проводами расчетного сечения в соответствии с требованиями ПУЭ, ПТЭЭП, СНиП.

2.4. Предусмотреть устройство эл. выводов для наружной рекламы.

Предусмотреть устройство эл. выводов для световых коробов расположенных в окнах.

Предусмотреть устройство закладных деталей для крепления световых коробов в окнах.

Согласовать размещение световых рекламных коробов в окнах и жалюзи с подрядчиками выполняющими эти работы.

3. Общестроительные работы.

3.1. Демонтажные работы: 1. Снять покрытие из линолеума; 2. Демонтировать стяжку пола; 3. Демонтировать кабины клиентов; 4. Демонтировать стойку охранника.

3.2. Выполнить ремонт стяжки полов.

3.3. Провести устройство покрытий полов в помещении операционного зала из керамогранита.

3.4. Провести окраску стен водно-дисперсионными акриловыми составами.

3.5. Провести ремонт потолка подвесного типа «Армстронг». Провести замены необходимого количества плит потолочных.

3.6. Провести монтаж кронштейнов для установки мониторов.

3.7. На окна кассиров установить жалюзи в кассовом узле.

3.8. Рабочие места кассиров оборудовать столешницами, между рабочими местами установить перегородку, между перегородкой и стеной установить раздвижные жалюзи с замком.

3.8. Кабины клиентов выполнить от пола до потолка подвесного потолка из алюминиевого профиля FREESTILE цвет серый с остеклением. Стекло матировать пленкой.

4. Кондиционирование.

4.1. Провести дефектовку установленных кондиционеров. Провести их обслуживание по результатам дефектовки.

4.2. Установить кондиционер в помещение 2 «серверной».

4.3. Установить кондиционер в помещение 8.

4.4. Вновь устанавливаемые кондиционеры марки Кентатсу. Модель определить по площади. При отсутствии указанной марки марку кондиционера согласовать с заказчиком.

4.5. Выполнить план расположения внутренних и наружных блоков кондиционеров, расположение трасс. Размещение наружных блоков согласовать с собственником.

4. Общие требования. Требования к сотрудничеству.

4.1. Объем работ определить самостоятельно, согласовать с заказчиком.

4.2. Цветовые решения согласовать с заказчиком.

4.3. Работы выполнить в соответствии с требованиями нормативных документов.

4.4. Работы выполняются при заключении договора, оплата-безналичный расчет.

4.5. Наличие СРО, лицензий.

4.6. Предоставить документы: Копии: устава компании, свидетельства ИНН, свидетельства ОГРН, документ подтверждающий полномочия руководителя, СРО, лицензий.

4.7. Сметы представить не позднее 02.11.2018г. в коммерческих ценах по форме заказчика. По требованию заказчика представить сметы в Гранд-смете.