

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА РАБОТЫ ПО ПЕРЕНОСУ КОНДИЦИОНЕРОВ НА  
СЕВЕРНЫЙ ФАСАД (ВНУТРЕННИЙ ДВОР) ЗДАНИЯ ПО АДРЕСУ  
ВЛАДИВОСТОК, УЛ. СВЕЛАНСКАЯ, 47**

Общие требования к исполнителю:

1. Опыт работ с охлаждающим оборудованием
2. Предоставить, уставные документы, в том числе: юридический адрес, свидетельство о постановки в налоговом органе, свидетельство ОГРН, устав.

Перечень работ к исполнителю:

1. Демонтаж наружного блока конд-ра до 5кВт	шт	41,00
2. Демонтаж наружного блока конд-ра от 5 до 10 кВт	шт	14,00
3. Демонтаж внутреннего блока конд-ра до 5 кВт	шт	41,00
4. Демонтаж внутреннего блока конд-ра от 5 до 10кВт	шт	14,00
5. Монтаж кондиционера от 2 до 10 кВт	шт	55,00
6. Прокладка трассы фреоноводов	м	1083,00
7. Прокладка дренажных труб	м	1115,00
8. Диагностика кондиционеров	шт	55,00
9. Прокладка кабеля 3х1,5 в кабель канале	м.п.	1350,00
10. Подключение кондиционеров до 5 кВт	шт	41,00
11. Подключение кондиционеров от 5 до 10 кВт	шт	14,00
12. Монтаж розеток	шт	41,00
13. Монтаж распаечных коробок	шт	55,00
14. Штробление стен	м.п.	110,00
15. Пробивка отверстий в стенах	шт	110,00
16. Заделка отверстий и штроб на фасаде здания	м2	55,00
17. Частичная окраска фасада здания	м2	55,00
18. Заделка отверстий и штроб внутри здания	м2	100,00
19. Окраска стен и потолков внутри помещений	м2	650,00
20. Проектирование сетей вентиляции и кондиционирования		
21. Устройство вентиляции 6-го этажа		

**Материал должен использоваться сертифицированный и предоставляться исполнителем работ**